

Notat

Til: Ståle Karlsson

Kopi:

Fra: Odd-Eldar Tveiten

Dato: 26.10.2022

Emne: Vurdering av prisoverslag rehabilitering kommunal vei – tredje parts kontroll

NOTAT prisoverslag rehabilitering Strykhøgda

Notatet er utarbeidet etter forespørsel fra Krødsherad kommune.

Bakgrunnsdokument:

- Prisoverslag datert 24.08.2022 fra Habex AS, Eggedalsveien 255, Nedre Eggedal.

Vurdering av priser:

- Prisene er vurdert ut fra erfaringspriser, med bakgrunn i anbudsutarbeidelse og kontrollør.
- Enhetsprisene er i tråd med de priser undertegnede er kjent med fra tidligere.
- Rundsum priser (RS) på sprengning av fjell er vanskelig å vurdere uten å ha foretatt befarings.
- Det må påregnes at prisene er blitt noe justert som følge av økte diesel priser og øvrige kostnader dette året.

Konklusjon prisoverslag:

- Undertegnede vurderer prisoverslaget til å være akseptabelt i forhold til kjente priser.

Med hilsen

Anleggsplan AS

Odd-Eldar Tveiten
Elektronisk godkjent signatur

Habex AS
Eggedalsveien 255
3358 NEDRE EGGEDAL

HABEX

Krødsherad Kommune
Ringnesveien 10
3536 NORESUND

Strykhøgda rehabilitering kommunal vei

24.08.2022

Vedlagt prisoverslag på arbeidene.

Postnr	Beskrivelse	Enh	Mengde	Enhetspris	Postpris
1	Forberedende arbeider (befaring, påvisninger etc)	RS			19 150,00 <i>Mva: 4 787,50</i>
2	Riving av asfalt inkl bortkjøring	m2			10 080,00 <i>Mva: 2 520,00</i>
3	Uttrauing vei til 100cm under dagens nivå inkl bortkjøring til Slettemoen	m3			38 350,00 <i>Mva: 9 587,50</i>
4	Utlekking forsterkningslag - 90cm kult 20/120	m3			112 240,00 <i>Mva: 28 060,00</i>
5	Utlekking bærelag - 0/32mm 10cm	m3			19 728,00 <i>Mva: 4 932,00</i>
6	Fiberduk i trau og avkjøringer - kl.4	m2			5 670,00 <i>Mva: 1 417,50</i>
7	Veiarmering geonett i vei og avkjøringer	m2			22 050,00 <i>Mva: 5 512,50</i>
8	Ulemper kryssing kabler - pr kabelkryssing LS	stk			12 500,00 <i>Mva: 3 125,00</i>
9	Oppgraving rør og kummer eksisterende overvannssystem. Legges til side.	lm			11 280,00 <i>Mva: 2 820,00</i>
10	Overvannsrør OV160 PVC glatte rør - supplering av evt ødelagte rør	lm			5 460,00 <i>Mva: 1 365,00</i>

OK 26/10-22/EA

Postnr	Beskrivelse	Enh	Mengde	Enhetspris	Postpris
11	Ny overvannsgrøft inkl pukk. Bruker opp igjen rør og kummer	lm			69 720,00 Mva: 17 430,00
12	Ny overvannskum Ø650 med FL ramme og ristlokk	stk			8 645,00 Mva: 2 161,25
13	Nedsetting av eksterende kummer.	RS			11 288,00 Mva: 2 822,00
14	Utkiling i innkjøringer - 10mtr	stk			45 660,00 Mva: 11 415,00
15	Isolering veibane og avkjøringer- XPS 50mm	m2			68 900,00 Mva: 17 225,00
16	Asfaltering 1-lag 5cm inkl 5 stk avkjøringer og rigg	m2			98 800,00 Mva: 24 700,00
17	Legging bankett og etterarbeid	RS			14 932,00 Mva: 3 733,00
18	Sprenging av fjell i veitrau	RS			30 000,00 Mva: 7 500,00
19	Rigg sprenging	RS			7 500,00 Mva: 1 875,00

Sum totalt netto: 611 953,00
+ Mva: 152 988,25

Sum inkl. mva 764 941,25

Antall poster: 19
Antall sider: 1

Med vennlig hilsen

HABEX AS
Knut Bjertnes

OK 20/10-22 / Odd Eider Jørgensen